

# ROZPOČET

**Stavba:** OÚ NESLUŠA - REKONŠTRUKCIA KURENIA

Miesto:

Dátum:

15. 8. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

X PROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**0,000**

#### 713 - Izolácie tepelné

**0,000**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	416,000	0,000	0,000
2	M	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	416,000	0,000	0,000
3	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	44,000	0,000	0,000
4	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	44,000	0,000	0,000
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000

#### 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

**0,000**

6	K	733167001.HERZ	Potrubie z rúr Al-pex, rúrka univerzálna DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	m	416,000	0,000	0,000
7	K	733167015.HERZ	Potrubie z rúr Al-pex rúrka univerzálna DN 40,0x6,0 mm v tyčiach	m	44,000	0,000	0,000
8	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	416,000	0,000	0,000
9	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	44,000	0,000	0,000
10	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,000	0,000	0,000

#### 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

**0,000**

11	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	50,000	0,000	0,000
12	K	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	0,000	0,000
13	M	551270004000	Odvzdušňovač plavákový Flexvent R 1/2" M, FLAMCO	ks	2,000	0,000	0,000
14	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110 °C so vstavaným snímačom	ks	15,000	0,000	0,000
15	M	1920068	Hlavica termostatická H Design Mini, M 30x1,5 s kvap. snímačom, automat. protimraz. ochrana pri cca 6 °C, od 6-28 °C, HERZ	ks	15,000	0,000	0,000
16	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	0,000	0,000
17	M	8363R007	Gulový uzáver voda PERFECTA - 5/4"FF; páčka, niklovaná mosadz CW617N, IVAR	ks	2,000	0,000	0,000

#### 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

**0,000**

18	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	15,000	0,000	0,000
19	K	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, - 0,04675t	ks	20,000	0,000	0,000
20	K	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	15,000	0,000	0,000
21	K	735154040-20	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-2000 mm	ks	10,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	2236162013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	8,000	0,000	0,000
23	M	2236202013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	0,000	0,000
24	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	15,000	0,000	0,000
25	K	735192000	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	15,000	0,000	0,000
26	M	1306622	Bypass roh. HERZ-3000 výpusť v pravo pre 1-2-rúrk. súst., pomeru zatek. pre 1-rúrk. súst., pripoj. Rp 1/2, na rúru vonk. G 3/4 s kuž. tesn., HERZ	ks	15,000	0,000	0,000
27	K	735192003	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	60,000	0,000	0,000
28	M	197730081300	Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie Alpex, d 16x2 ALU EK, PN 10, T = +120 °C, mosadz, O - krúžok a manžeta EPDM, IVAR	ks	60,000	0,000	0,000
29	K	735311626	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 15 cestný	ks	1,000	0,000	0,000
30	M	451370N	Zostava rozdeľovač/zberač pre vykurovacie telesá - bez skrine - 5/4"xEK; 10cestný; nikel, niklovaná mosadz CW617N, IVAR	sada	1,000	0,000	0,000
31	M	401365N	Zostava rozdeľovač/zberač - bez skrine - 5/4"xEK; 5cestný; nikel, niklovaná mosadz CW617N, IVAR	sada	1,000	0,000	0,000
32	M	500387	Vsuvka otočná - 5/4"Mx5/4"M; nikel, niklovaná mosadz CW617N, O-krúžok - EPDM, IVAR	ks	2,000	0,000	0,000
33	K	735311780	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 okruhov	ks	1,000	0,000	0,000
34	M	1856930	Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 1200 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	1,000	0,000	0,000
35	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,000	0,000	0,000
36	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

37	K	HZS000111	vykurovacia skuska	hod	72,000	0,000	0,000
38	K	HZS000212	vyregulovanie systemu	hod	6,000	0,000	0,000
39	K	K001	sekacie práce, prierazy	sub	1,000	0,000	0,000
40	K	K002	napojenie na existujúce rozvody	sub	1,000	0,000	0,000
41	K	K003	demontáž starých rozvodov	sub	1,000	0,000	0,000
42	K	K004	zahádzanie vysekanej dlažby betónom	sub	1,000	0,000	0,000

### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000