

Stavba	Nesluša Radovka	počet	m. j.	cena/m. j.	cena spolu
Demontáž starých stĺpov		8	ks		
Svorka priebežná		7	ks		
Svorka prepichovacia		10	ks		
Reproduktor		2	ks		
montáž/zapojenie svorkovnica stĺp		4	ks		
zemnenie pásovina FEZN 30x4 práca		8	m		
zemniaca gulatina FEZN 10		8	m		
svorky zemné vedenie		16	ks		
poistkový spodok SV29(svorkovnica stožiar)		4	ks		
Kábel CYKY-J 3x1,5		48	m		
bet. základ (pätká), šalovanie, výkop,rúra,uzem.		8	ks		
osadenie ocelov. stožiar		8	ks		
tahanie kábla		300	m		
Kábel NFA 4x16		300	m		
Háčik drak		9	ks		
Svorka koncová		2	ks		
ocel stožiar 6m		8	ks		
C20/25 betón (1m3/6m stĺp 1,5m3/8m stĺp)		2	m3		
montáž svietidla		8	ks		
Výložník		4	ks		
Montáž výložníka		4	ks		
svietidlo 5000 lm		4	ks		
Montáž reproduktora		2	ks		
Montáž svoriek prepichovacích		10	ks		

CENA CELKOM bez DPH

Stavba	Nesluša Kultúrny dom	počet	m. j.	cena/m. j.	cena spolu
Demontáž starých stĺpov		3	ks		
Stĺp 6m		2	ks		
poistkový spodok SV29(svorkovnica stožiar)		2	ks		
Kábel CYKY-J 3x1,5		12	m		
zemnenie pásovina FEZN 30x4 práca		4	m		
zemniaca gulatina FEZN 10		2	m		
svorky zemné vedenie		4	ks		
Kábel NFA 4x16		60	m		
Háčik drak		3	ks		
Svorka koncová		2	ks		
Svorka priebežná		1	ks		
svietidlo 5000 lm		3	ks		
Výložník 1m		1	ks		
C20/25 betón (1m3/6m stĺp 1,5m3/8m stĺp)		1	kb		
bet. základ (pätká), šalovanie, výkop,rúra,uzem.		2	ks		
osadenie ocelov. stožiar		2	ks		
montáž svietidla		3	ks		
montáž/zapojenie svorkovnica stĺp		2	ks		
zemnenie pásovina FEZN 30x4 práca		4	m		
Montáž svoriek		10	ks		
Montáž výložníka		1	ks		
Tahanie kábla		60	m		

CENA CELKOM bez DPH

Stavba	Nesluša Dom soc.	počet	m. j.	cena/m. j.	cena spolu
Stĺp 6m		2	ks		
Stĺp 8m		1	ks		
poistkový spodok SV29(svorkovnica stožiar)		2	ks		
Kábel CYKY-J 3x1,5		14	m		
zemnenie pásovina FEZN 30x4 práca		4	m		
zemniaca gulatina FEZN 10		2	m		
svorky zemné vedenie		4	ks		
Kábel NFA 4x16		80	m		
Háčik drak		3	ks		
Svorka koncová		2	ks		
Svorka priebežná		1	ks		
svietidlo 5000 lm		3	ks		
Výložník 1m		3	ks		
C20/25 betón (1m3/6m stĺp 1,5m3/8m stĺp)		1	kb		
Reproduktor		1	ks		
bet. základ (pätká), šalovanie, výkop,rúra,uzem.		2	ks		
osadenie ocelov. stožiar		2	ks		
montáž svietidla		3	ks		
montáž/zapojenie svorkovnica stĺp		2	ks		
zemnenie pásovina FEZN 30x4 práca		4	m		
Montáž svoriek		10	ks		
Montáž výložníka		3	ks		

Tahanie kábla		80	m		
Montáž reproduktora		1	ks		

CENA CELKOM bez DPH

Stavba	Nesluša pri úrade	počet	m. j.	cena/m. j.	cena spolu
Stĺp 6m		2	ks		
poistkový spodok SV29(svorkovnica stožiar)		2	ks		
Kábel CYKY-J 3x1,5		12	m		
zemnenie pásovina FEZN 30x4 práca		4	m		
zemniaca gulatina FEZN 10		2	m		
svorky zemné vedenie		4	ks		
Kábel NFA 2x16		50	m		
Háčik drak		3	ks		
Svorka koncová		2	ks		
svietidlo 5000 lm		1	ks		
Výložník 1m		1	ks		
C20/25 betón (1m3/6m stĺp 1,5m3/8m stĺp)		1	kb		
bet. základ (pätká), šálovanie, výkop,rúra,uzem.		2	ks		
osadenie ocelov. stožiar		2	ks		
montáž svietidla		2	ks		
zapojenie svietidla		1	ks		
montáž/zapojenie svorkovnica stĺp		1	ks		
zemnenie pásovina FEZN 30x4 práca		4	m		
Montáž svoriek		6	ks		
Montáž výložníka		1	ks		
Tahanie kábla		50	m		

CENA CELKOM bez DPH

CENA CELKOM bez DPH

CENA CELKOM vrátane DPH